



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES RUA MARIA	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 11,82%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES RUA MARIA BAZZO									54.282,83	
1.			CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MARIA BAZZO					-	54.282,83	
1.1.			CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO					-	-	
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	40,12	
1.2.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	59,00	0,56	BDI 1	0,68	40,12	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	33.929,40	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	470,00	1,29	BDI 1	1,57	737,90	RA
1.3.2.	Composição	006	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR APLICADO EM SOLO	M3	47,00	120,72	BDI 1	147,28	6.922,16	RA
1.3.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	564,00	0,99	BDI 1	1,21	682,44	RA
1.3.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	376,00	2,72	BDI 1	3,32	1.248,32	RA
1.3.5.	Composição	018	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS IRREGULARES REJUNTADAS COM PÓ DE PEDRA	M2	470,00	24,60	BDI 1	30,01	14.104,70	RA
1.3.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	912,32	0,99	BDI 1	1,21	1.103,91	RA
1.3.7.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	612,88	2,72	BDI 1	3,32	2.034,76	RA
1.3.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	121,66	47,80	BDI 1	58,32	7.095,21	RA
1.4.			DRENAGEM					-	20.313,31	
1.4.1.	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	44,65	6,78	BDI 1	8,27	369,26	RA
1.4.2.	SICRO	2003822	Tube de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	40,00	267,59	BDI 1	326,46	13.058,40	RA
1.4.3.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	33,91	20,11	BDI 1	24,53	831,81	RA
1.4.4.	Composição	021	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 0,6X1,0X1,2 M	0	4,00	1.240,54	BDI 1	1.513,46	6.053,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES RUA MARIA	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 11,82%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES RUA MARIA BAZZO									54.282,83

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ENGENHO VELHO/RS
Local
segunda-feira, 27 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCIO ROBERTO LORINI
CREA/CAU: RS209657
ART/RRT: 13131942

← RECURSO