



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E MEIO-	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 11,82%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E MEIO-FIO EM CONCRETO									167.233,55	
1.			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					-	167.233,55	
1.1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES					-	-	
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	4.072,65	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	460,29	BDI 1	561,55	2.526,98	RA
1.2.2.	Composição	001	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	2.177,00	0,58	BDI 1	0,71	1.545,67	RA
1.3.			DRENAGEM					-	13.126,33	
1.3.1.	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	33,60	6,51	BDI 1	7,94	266,78	RA
1.3.2.	SICRO	2003822	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	28,00	268,07	BDI 1	327,05	9.157,40	RA
1.3.3.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	25,68	20,32	BDI 1	24,79	636,61	RA
1.3.4.	Composição	021	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 0,6X1,0X1,2 M	0	2,00	1.256,37	BDI 1	1.532,77	3.065,54	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	150.034,57	
1.4.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.177,00	1,31	BDI 1	1,60	3.483,20	RA
1.4.2.	Composição	006	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR APLICADO EM SOLO	M3	217,70	134,33	BDI 1	163,88	35.676,68	RA
1.4.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.612,40	1,01	BDI 1	1,23	3.213,25	RA
1.4.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.741,60	2,78	BDI 1	3,39	5.904,02	RA
1.4.5.	Composição	018	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS IRREGULARES REJUNTADAS COM PÓ DE PEDRA- EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO	M2	2.177,00	26,94	BDI 1	32,87	71.557,99	RA
1.4.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.258,21	1,01	BDI 1	1,23	5.237,60	RA
1.4.7.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.838,81	2,78	BDI 1	3,39	9.623,57	RA
1.4.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	623,00	20,18	BDI 1	24,62	15.338,26	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E MEIO-	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 11,82%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E MEIO-FIO EM CONCRETO									167.233,55

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ENGENHO VELHO/RS
Local

quarta-feira, 9 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCIO ROBERTO LORINI
CREA/CAU: RS209657
ART/RRT: 0

← RECURSO