

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	ESTRUTURA METÁLICA TIPO TRELIÇA VAO DE 12 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- INCLUSO PINTURA	.UN		9.106,33	9.230,65
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	563,78	12,12	12,12
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,84	28,23	32,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,42	20,08	22,40
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	2,44	58,00	58,00
SINAPI	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	1	376,52	414,71
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	114	11,12	11,31
SICRO	001	SARJETAS TRAPEZOIDAIS DE CONCRETO LARGURA DE FUNDO 40 CM E ALTURA 45 CM - E= 8 CM	M		56,89	71,81
SICRO	4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	m ²	1,4	0,00	4,89
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,112	508,00	508,00
SICRO	2004520	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,15 m ² ≤ seção < 0,20 m ²	m ³	0,27	0,00	21,24
SICRO	3108018	Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação	m	0,7	0,00	3,37
SICRO	002	SARJETAS TRAPEZOIDAIS DE CONCRETO LARGURA DE FUNDO 70 CM E ALTURA 70 CM - E= 8 CM	M		91,94	122,40
SICRO	4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	m ²	2,26	0,00	4,89
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,181	508,00	508,00
SICRO	2004520	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,15 m ² ≤ seção < 0,20 m ²	m ³	0,735	0,00	21,24
SICRO	3108018	Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação	m	1,13	0,00	3,37
SINAPI	5622	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2		6,62	7,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	20,08	22,40
COMPOSIÇÃO	002	LETRA CAIXA EM AÇO INOX - ALTURA H=20 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.		151,63	153,60
SINAPI-I	10853	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEV0)	UN	1	131,53	131,53
SINAPI-I	11976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	3	1,19	1,19
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	23,91	26,83
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,13	23,60
COMPOSIÇÃO	003	PLACA ACM PARA REVESTIMENTO, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		86,38	87,65
SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1	36,21	36,21
SINAPI-I	592	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	KG	0,7874	39,19	39,19
SINAPI-I	4358	PARAFUSO DE LATÃO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN	4,3561	2,01	2,01
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2563	28,23	32,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,104	20,08	22,40
SINAPI	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	0,0049	0,06	0,06
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0066	191,80	198,49
SINAPI				0	0,00	0,00
SINAPI				0	0,00	0,00
SINAPI				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	004	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS		5.480,90	6.330,20
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	103,78	120,22
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70	56,06	64,67

Data

 Responsável Técnico:
 CREA/CAU: