PROJETO DE SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM ZONA URBANA



SEM ESCALA



LEGENDA

- PLACAS DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO – EXISTENTE
- PLACAS DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO – PARE Lado 25cm
- PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO – VELOCIDADE Ø 50cm
- MEIO FIO DE CONCRETO MFC–05
- PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA – PEDESTRES 50x50cm
- PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA – LOMBADAS 50x50cm
- LOMBADAS L=1,00m
- CANTEIRO CENTRAL
- CALÇADAS COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE A SER EXECUTADAS 2,00x5,00
- FAIXAS DE PEDESTRES E=40cm
- FAIXAS DE RETENÇÃO E=40cm
- FAIXAS CONTINUAS AMARELA E=10cm
- FAIXAS TRACEJADAS AMARELA E=10cm CADÊNCIA 1:2
- FAIXAS CONTINUAS BRANCA E= 10cm

Área: 8.705,37m²
Área dos canteiros: 505,37m²;
Área de pavimento: 8.200,00 m²

DETALHAMENTO - LOMBADAS





MODELO 01 - Rampa de Acessibilidade

SINALIZAÇÃO			
Descrição	Quantidade	Área	Área total
Placa de obra 1,25x2,00m(suporte 3,50mx2,00 und)	1.00		
Placa de velocidade 50 cm (SUPORTE 3,50m)	6.00	1.51	7.55
Placa de pare lado 25 cm (SUPORTE 3,50m)	0.00	0.00	
Placa de advertencia lombada 50x50cm (SUPORTE 3,50m)	8.00	2.00	
Placa de esquina 50x25cm (SUPORTE 3,00m)	0.00	2.00	
	104.50		
Pintura especial (512,70mx0,40m)		205.08	205.08
Pintura normal (1.642,00mx0,10m)		164.20	164.20

Prefeitura Municipal de Engenho Velho
O presente projeto está em conformidade
do ser Aprovado.
Engenho Velho em 04/02/2020
Marcio Roberto Lorini
Engenheiro Civil
CREA/RS Nº 209657

Marcio Roberto Lorini
Engenheiro Civil
CREA/RS Nº 209657

Fabio Andre Dal Alba
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO-RS

PROJETO: CAPEAMENTO ASFÁLTICO	ÁREA: 8.200m²	DATA: DEZ/ 2019	DESENHO: P.M.E.V.	PRANCHA: 04/04
ESPECIFICAÇÃO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO	ESC. PLOTAGEM: 10:1	ESCALA DES.: 1:750	REV.: 01	
LOCAL: AV. ANGELO LORINI	RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCIO ROBERTO LORINI Eng.Civil. CREA/RS209657			