



TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO 19/2020 - TOMADA DE PREÇO 02/2020

PAULO ANDRÉ DAL ALBA, Prefeito Municipal de Engenho Velho – RS, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste, observando-se o disposto do art. 37, inc. XXI da Constituição Federal de 1988, bem como da ANÁLISE DO EDITAL, recebido do Tribunal de Constas do Estado através de e-mail datado de 07/07/2020, dando ciência de possíveis inconsistências no Procedimento Licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020, determina a **RETIFICAÇÃO** do mencionado Edital, cujo objetivo visa a CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), SOBRE PAVIMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, TENDO COMO LOCAL A AVENIDA ÂNGELO LORINI, nos seguintes termos:

“ITEM 1. OBJETO:

TOTAL ORÇADO PARA A CONCLUSÃO DA OBRA SERÁ DE: R\$ 542.929,38 (quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e vinte nove reais, com trinta e oito centavos), conforme nova planilha orçamentária abaixo.

“ITEM 2.4 – (DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA), passa a vigorar com a seguinte redação:

a) Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da Empresa licitante e dos profissionais da empresa, responsáveis pelo serviço a ser prestado.



b) *Indicação de responsáveis técnicos pela obra, devidamente registrado no CREA ou CAU, que deverão acompanhar a execução da obra com presença durante todo o período em que tiver sendo executado qualquer tipo de serviço;*

c) **CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL:** *Comprovação de que os profissionais indicados são detentores de no mínimo 01 (um) atestado técnico emitido por entidade pública ou privada, com respectiva CAT (Certidão Acervo Técnico), ou ART, ou RRT, junto ao CREA ou CAU, comprovando a experiência;*

d) *Comprovação do vínculo entre a licitante e o(s) profissional(is) de nível superior detentor(es) de atestado(s) técnico(s) referidos no item (c). Esta comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de um dos documentos relacionados abaixo:*

- a.1) *Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou*
- b.2) *Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou*
- c.3) *Cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, em caso de sócio ou diretor; ou*
- d.4) *Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, com validade por prazo indeterminado ou de no mínimo até 31 de dezembro do corrente ano.*
- e) *Certidão de registro e quitação emitidos pelo CREA ou CAU, referente à empresa;*
- f) *Prova que a empresa é detentora de capacidade técnica, mediante a apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de responsabilidade técnica por execução de obras de pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), devidamente registrado pelo CREA;*



ITEM 3.1 – F, fica suprimido do presente edital, não tendo a obrigatoriedade de visita técnica, ficando o licitante desde logo ciente das condições do local da obra.

ITEM 7 – PRAZOS E GARANTIAS

(...)

Fica acrescentado ao item 7.2. (Condição de assinatura do contrato).

(...)

7.2.1 - Apresentar cópia de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa licitante, para o ano Corrente.

7.2.2 - A empresa licitante deverá comprovar o devido Licenciamento Ambiental junto a FEPAM para as atividades de usinagem de asfalto a quente e britagem. A empresa que não possuir usina própria poderá utilizar-se de usina de terceiros, anexando, neste caso, declaração de disponibilidade das instalações, assinada pelo proprietário da mesma, juntamente com a comprovação de Licenciamento Ambiental junto a FEPAM.

(...)

Item 10 – DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FIANCEIRO E DO REAJUSTE.

Fica acrescentado o item 10.2.

10.2 – As hipóteses a que se refere o item 10.1, salvo se comprovado documentalmente o desequilíbrio financeiro, e com a devida anuência do



Município, terá como parâmetro os valores já definidos na tabela SINAPI de setembro de 2019, e considerar-se-á atualizada, ficando estimado/considerados como valores vigentes no mês de julho de 2020, sem a possibilidade de readaptação dos valores por um período de 12 meses.

ITEM 1 – DO OBJETO – NOVA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054E39-62	Nº SICOMV 2417/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO AV. ANGELO LORINI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-19-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA										
PAVIMENTAÇÃO DA AV. ANGELO LORINI										
1.			SERVIÇOS INICIAIS						542.828,98	
1.1.			PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	348,44	BDI 1	417,05	1.201,10	IA
1.1.2.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO - OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNIDADE	1,00	787,51	BDI 1	951,24	951,24	IA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO						827.186,18	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_G4/2019	M2	8.200,00	1,90	BDI 1	1,93	15.826,00	IA
1.2.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-10	M2	8.200,00	1,70	BDI 1	2,05	16.810,00	IA
1.2.3.	Composição	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SINCER, COM ESPESURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE E C/USINAGEM	M3	328,00	642,69	BDI 1	775,80	254.462,40	IA
1.2.4.	SINAPI	99878	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS-DIT 12 KM	TXKM	8.699,20	0,46	BDI 1	0,56	4.849,15	IA
1.2.5.	SINAPI	99898	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS-DIT 9 KM	TXKM	6.484,40	0,62	BDI 1	0,63	4.091,47	IA
1.2.6.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-10	M2	8.200,00	1,70	BDI 1	2,05	16.810,00	IA
1.2.7.	Composição	001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE E C/USINAGEM	M3	246,00	699,04	BDI 1	843,95	207.611,70	IA
1.2.8.	SINAPI	99878	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS-DIT 12 KM	TXKM	6.484,40	0,46	BDI 1	0,56	3.636,96	IA
1.2.9.	SINAPI	99898	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS-DIT 9 KM	TXKM	4.870,80	0,62	BDI 1	0,63	3.068,60	IA
1.3.			SINALIZAÇÃO						7.894,89	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	33,36	12,90	BDI 1	15,57	519,25	IA
1.3.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO- FAIXAS DE PEDESTRES	M2	64,70	12,90	BDI 1	15,57	1.007,38	IA
1.3.3.	Composição	004	PLACA DE TRÁNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, TIPO A-32B PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA LOSANGO) INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50 MM, E= 3,00 MM+KG/M (COMPRIMENTO 3,00 M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	3,00	242,90	BDI 1	293,25	879,75	IA
1.3.4.	Composição	006	PLACA DE TRÁNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, TIPO A-19 LOMBADA FORMA LOSANGO INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50 MM, E= 3,00 MM+KG/M (COMPRIMENTO 3,00 M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	12,00	242,90	BDI 1	293,25	3.519,00	IA

PM/2024



CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064539-02	Nº BICOMV 24/172019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO AV. ANGELO LORINI
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 29-19-19 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS
			BDI 1 20,73%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA										542.828,88
1.3.5.	Composição	005	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO R-19 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA (FORMA CIRCULAR) INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 80 MM. E= 3,00 MM/KGCM (COMPRIMENTO 3,00 M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	6,00	242,90	BDI 1	295,25	1.771,50	RA
1.4.			CALÇADAS, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E LOMBADAS						4.974,73	
1.4.1.	SINAPI	72942	PIKTURA DE LIGADO COM EMULSAO RR-10	M2	59,50	1,70	BDI 1	2,05	119,53	RA
1.4.2.	Composição	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBU) PARA LOMBADAS	M2	3,12	642,62	BDI 1	776,84	2.420,62	RA
1.4.3.	SINAPI	55878	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS - DMT 12 KM	TKM	82,36	0,46	BDI 1	0,66	46,12	RA
1.4.4.	SINAPI	53595	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS- DMT 6 KM	TKM	61,77	0,62	BDI 1	0,63	39,52	RA
1.4.5.	SINAPI	54954	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO.	M2	17,54	75,61	BDI 1	91,28	1.610,18	RA
1.4.6.	SINAPI	39125	LADRILHO HIDRAULICO 32X32 CM E=20M, TATIL ALERTA	M2	6,00	123,01	BDI 1	133,16	798,96	RA
1.5.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						951,34	
1.5.1.	Composição	007	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	787,91	BDI 1	951,24	951,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Resposta e Contrapartida; RP - 100% Resposta; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ENGENHO VELHO/RS
Lote nº
quarta-feira, 15 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCIO ROBERTO LORINI
CRECAIBAU: RSC20957
ARTIRRT: 10380160

A NOVA DATA DE ABERTURA DO PRESENTE EDITAL PASSARÁ A SER NO DIA 11/08/2020, ÀS 08:30 HORAS, SENDO QUE AS DEMAIS CLAUSULAS DO EDITAL FICAM INALTERADAS.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO – RS,
AOS 16 de julho de 2020.

Paulo André Dal Alba
Prefeito Municipal
PAULO ANDRÉ DAL ALBA
Prefeito Municipal



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gravado de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1004539-02	Nº SICOMV 24172019	PROPORTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO AV. ANGELO LORINI
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS
			BDI 1 20,73%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA										
1. PAVIMENTAÇÃO DA AV. ANGELO LORINI										
SERVIÇOS INICIAIS										
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	345,44	BDI 1	417,05	2.192,34	RA
1.1.1.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO dmt=38 Km vm=55 Km/h	UNIDADE	1,00	787,91	BDI 1	951,24	1.201,10	RA
1.2.	SINAPI	99814	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO	M2	8.200,00	1,60	BDI 1	1,93	527.166,18	RA
1.2.1.	SINAPI	72942	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.200,00	1,70	BDI 1	2,05	15.826,00	RA
1.2.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	8.200,00	1,70	BDI 1	2,05	16.810,00	RA
1.2.3.	Composição	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - C/ USINAGEM	M3	328,00	642,59	BDI 1	775,80	254.462,40	RA
1.2.4.	SINAPI	96878	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS-DMT 12 KM	TXKM	8.659,20	0,46	BDI 1	0,56	4.849,15	RA
1.2.5.	SINAPI	93595	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS- DMT 9 KM	TXKM	6.494,40	0,52	BDI 1	0,63	4.091,47	RA
1.2.6.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	8.200,00	1,70	BDI 1	2,05	16.810,00	RA
1.2.7.	Composição	001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE-B C/ USINAGEM	M3	246,00	699,04	BDI 1	843,95	207.611,70	RA
1.2.8.	SINAPI	96878	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS-DMT 12 KM	TXKM	6.494,40	0,46	BDI 1	0,56	3.636,86	RA
1.2.9.	SINAPI	93595	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS- DMT 9 KM	TXKM	4.870,80	0,52	BDI 1	0,63	3.068,60	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO						7.684,89	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	33,35	12,90	BDI 1	15,57	519,26	RA
1.3.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO- FAIXAS DE PEDESTRES	M2	64,70	12,90	BDI 1	15,57	1.007,38	RA
1.3.3.	Composição	004	PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, TIPO A-32B PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA LOSANGO) INCLINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50 MM, E= 3,00 MM-4KG/M (COMPIMENTO 3,00 M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	3,00	242,90	BDI 1	293,25	879,75	RA
1.3.4.	Composição	005	PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, TIPO A-18 LOMBADA (FORMA LOSANGO) INCLINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50 MM, E= 3,00 MM-4KG/M (COMPIMENTO 3,00 M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	12,00	242,90	BDI 1	293,25	3.519,00	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064539-62	Nº SICONV 24172019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO AV. ANGELO LORINI			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA										
1.3.5.	Composição	006	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, TIPO R-19 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA (FORMA CIRCULAR) INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50 MM, E= 3,00 MM-4KG/M (COMPRIMENTO 3,00 M) E INSTALAÇÃO	UNIDADE	6,00	242,90	BDI 1	293,25	1.759,50	RA
1.4.			CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E LOMBADAS						4.974,73	RA
1.4.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	58,50	1,70	BDI 1	2,05	119,93	RA
1.4.2.	Composição	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (GBU) PARA LOMBADAS	M3	3,12	642,62	BDI 1	775,94	2.420,62	RA
1.4.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS - DMT 12 KM	TKKM	82,36	0,46	BDI 1	0,56	46,12	RA
1.4.4.	SINAPI	93595	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS- DMT 9 KM	TKKM	61,77	0,52	BDI 1	0,63	38,92	RA
1.4.5.	SINAPI	94994	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PISO DE CONCRETO, MOLDAO IN LOCO.	M2	17,64	75,61	BDI 1	91,28	1.610,18	RA
1.4.6.	SINAPI	38135	LADRILHO HIDRAULICO, 20X20 CM, E=2CM, TÁTIL ALERTA.	M2	6,00	102,01	BDI 1	123,16	738,96	RA
1.5.	Composição		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						951,24	RA
1.5.1.	Composição	007	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	787,91	BDI 1	951,24	951,24	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ENGENHO VELHO/RS

Local

quarta-feira, 15 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: MARCIO ROBERTO LORINI
CREM/CAU: RS209657
ART/RRT: 10380850