



**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1063777-95	771/2019	PF	MINISTÉRIO DO TURISMO	PLANEJAMENTO URBANO	CONTRATO DE REPASSE	
PROponente / Tomador			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO			ENGENHO VELHO/RS	AV. ÂNGELO LORINI	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA
				REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO		

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 251.622,29

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	12.811,14
2	1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88
2	1.1.2	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	1.714,68
2	1.2	ENTRADA DE ENERGIA COMPLETO	M2	1,00
2	1.2.1	BARRACÃO DE OBRA	M2	16,00
3	Evento	MUROS	R\$	42.003,93
3	1.2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	36,46
3	1.2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	177,80
3	1.2.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.714,68
3	1.2.6	ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 5X10X20 ESPESSURA 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8	M3	22,77
3	1.2.7	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	135,56
3	1.2.8	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	353,74
3	1.2.9	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	5,63
4	Evento	ESCADAS EM ALVENARIA	R\$	7.313,09
4	1.3.1	ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 5X10X20 ESPESSURA 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8	M3	5,56
4	1.3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	21,70
4	1.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	5,64
4	1.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,95

1	2	3	4	5	6
251.622,29	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12.811,14	-	-	-	-	-
2,88	-	-	-	-	-
1.714,68	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
16,00	-	-	-	-	-
42.003,93	-	-	-	-	-
36,46	-	-	-	-	-
177,80	-	-	-	-	-
1.714,68	-	-	-	-	-
22,77	-	-	-	-	-
135,56	-	-	-	-	-
353,74	-	-	-	-	-
5,63	-	-	-	-	-
7.313,09	-	-	-	-	-
5,56	-	-	-	-	-
21,70	-	-	-	-	-
5,64	-	-	-	-	-
44,95	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 251.622,29

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
4	1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,01
5	Evento	<b>PILARES- MURO DE CONTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.132,16</b>
5	1.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,38
5	1.5.1	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,38
5	1.5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	13,86
5	1.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,35
5	1.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	88,70
5	1.5.7	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	21,00
6	Evento	<b>VIGAS-MURO DE CONTENÇÃO E CANTEIRO CIRCULAR</b>	<b>R\$</b>	<b>11.539,22</b>
6	1.6.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	5,36
6	1.6.1	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,36
6	1.6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	56,32
6	1.6.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	347,52
6	1.6.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	101,33
7	Evento	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>68.074,88</b>
7	1.6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	213,35
7	1.6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	936,51
8	Evento	<b>PALCO COBERTO</b>	<b>R\$</b>	<b>13.513,77</b>
8	1.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	2,04
8	1.6.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,50

<	251.622,29	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
20,01	-	-	-	-	-
5.132,16	-	-	-	-	-
1,38	-	-	-	-	-
1,38	-	-	-	-	-
13,86	-	-	-	-	-
27,35	-	-	-	-	-
88,70	-	-	-	-	-
21,00	-	-	-	-	-
11.539,22	-	-	-	-	-
5,36	-	-	-	-	-
5,36	-	-	-	-	-
56,32	-	-	-	-	-
347,52	-	-	-	-	-
101,33	-	-	-	-	-
68.074,88	-	-	-	-	-
213,35	-	-	-	-	-
936,51	-	-	-	-	-
13.513,77	-	-	-	-	-
2,04	-	-	-	-	-
3,50	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 251.622,29

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
8	1.6.1	ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 5X10X20 ESPESSURA 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8	M3	0,97
8	1.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,40
8	1.6.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	3,40
8	1.6.1	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,68
8	1.6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	6,80
8	1.6.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	42,12
8	1.6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	17,50
8	1.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	3,40
8	1.6.1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAIS	M2	17,50
8	1.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAIS. AF_06/2014	M2	3,40
8	1.6.1	PERGOLADO EM MADEIRA PLÁSTICA 5,0X3,5X2,50 M	UNIDADE	1,00
8	1.6.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,22
8	1.6.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	4,40
9	Evento	REVESTIMENTOS	R\$	3.353,73
9	1.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	219,14
9	1.6.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	38,15
9	1.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	38,15
9	1.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAIS. AF_06/2014	M2	38,15
10	Evento	PLAYGROUND E EQUIPAMENTOS	R\$	43.703,75
10	1.6.1	BANCO DE JARDIM 150 CM	UNIDADE	13,00
10	1.6.1	LIXEIRA 90 LITROS	UNIDADE	20,00
10	1.6.1	PERGOLADO 3,0X2,1X2,5 M	UNIDADE	2,00
10	1.6.1	ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE BRAÇOS	UNIDADE	1,00

251.622,29	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
0,97	-	-	-	-	-
3,40	-	-	-	-	-
3,40	-	-	-	-	-
0,68	-	-	-	-	-
6,80	-	-	-	-	-
42,12	-	-	-	-	-
17,50	-	-	-	-	-
3,40	-	-	-	-	-
17,50	-	-	-	-	-
3,40	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
12,22	-	-	-	-	-
4,40	-	-	-	-	-
3.353,73	-	-	-	-	-
219,14	-	-	-	-	-
38,15	-	-	-	-	-
38,15	-	-	-	-	-
38,15	-	-	-	-	-
43.703,75	-	-	-	-	-
13,00	-	-	-	-	-
20,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 251.622,29

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
10	1.6.1	ESPAIDAR	UNIDADE	1,00
10	1.6.1	GIRO VERTICAL COM DIAGONAL	UNIDADE	1,00
10	1.6.1	PLACA ORIENTATIVA	UNIDADE	1,00
10	1.6.1	PRANCHA LATERAL DUPLA	UNIDADE	1,00
10	1.6.1	BICICLETA INDIVIDUAL CADEIRA	UNIDADE	1,00
10	1.6.1	ESCADA HORIZONTAL	UNIDADE	1,00
10	1.6.1	GIRA GIRA	UNIDADE	1,00
10	1.6.1	ESCORREGADOR 2 METROS	UNIDADE	1,00
10	1.6.1	BALANÇO 4 LUGARES	UNIDADE	1,00
10	1.6.1	GANGORA DUAS PRANCHAS	UNIDADE	1,00
10	1.6.1	PRANCHA LATERAL COM EXERCITADOR DE PERNAS	UNIDADE	1,00
11	Evento	PAISAGISMO	R\$	8.839,26
11	1.6.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	3,00
11	1.6.1	PLANTIO DE CEREJEIRA E AROEIRA	UN	8,00
11	1.6.1	PLANTIO DE ARBUSTO- IRES DE PRAIA, PATA DE ELEFANTE, AGAVE AMERICANA, AGAVE ANGUTIFÓLIO E ARECA BAMBU	UN	28,00
11	1.6.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	354,65
12	Evento	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	25.770,74
12	1.6.1	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	125,00
12	1.6.1	POSTE TUBULAR DUPLO - 9 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00
12	1.6.1	POSTE DUPLO COM GLOBO- 3,0 M-COMPLETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	8,00
12	1.6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
12	1.6.1	CABO 06/1 KV EPR 2,5 mm²	M	186,00
12	1.6.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	362,00
12	1.6.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12	1.6.1	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
12	1.6.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
12	1.6.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
12	1.6.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	8,00
13	Evento	DIVERSOS	R\$	9.566,62
13	1.6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1.714,68
13	1.6.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	53,77

1	2	3	4	5	6
251.622,29	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
8.839,26	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
28,00	-	-	-	-	-
354,65	-	-	-	-	-
25.770,74	-	-	-	-	-
125,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
186,00	-	-	-	-	-
362,00	-	-	-	-	-
6,00	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
9.566,62	-	-	-	-	-
1.714,68	-	-	-	-	-
53,77	-	-	-	-	-

ENGENHO VELHO/RS, 09 de fevereiro de 2021

Local e Data

Responsável Técnico: 0

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 251.622,29

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

251.622,29	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6

CREA / CAU: 0