



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO COM GRAMA SINTÉTICA	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO COM GRAMA SINTÉTICA									303.726,84	
1.			CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA						303.726,84	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						6.058,27	
1.1.1.	Composição	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	321,06	BDI 1	391,69	1.128,07	RA
1.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.980,00	2,04	BDI 1	2,49	4.930,20	RA
1.2.			PREPARO DA BASE						91.015,97	
1.2.1.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	295,50	77,77	BDI 1	94,88	28.037,04	RA
1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.546,00	2,27	BDI 2	2,60	9.219,60	RA
1.2.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.364,00	2,87	BDI 2	3,28	7.753,92	RA
1.2.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	98,50	106,13	BDI 1	129,48	12.753,78	RA
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.182,00	2,27	BDI 2	2,60	3.073,20	RA
1.2.6.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	788,00	2,87	BDI 2	3,28	2.584,64	RA
1.2.7.	Composição	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR- PÓ DE PEDRA	M3	98,50	88,38	BDI 1	107,82	10.620,27	RA
1.2.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.546,00	2,27	BDI 2	2,60	9.219,60	RA
1.2.9.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.364,00	2,87	BDI 2	3,28	7.753,92	RA
1.3.			GRAMADO						206.652,60	
1.3.1.	Cotação	001	GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA 50 mm BASE DUPLA -INCLUSIVE LINHAS BRANCA	M2	1.980,00	91,19	BDI 2	104,37	206.652,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO COM GRAMA SINTÉTICA	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO COM GRAMA SINTÉTICA									303.726,84

ENGENHO VELHO/RS

Local

segunda-feira, 6 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCIO ROBERTO LORINI

CREA/CAU: RS 209657

ART/RRT: 11655627

← RECURSO