



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO INFANTIL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO INFANTIL ESCOLA CLEITON	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 20,73%	BDI 2 11,82%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO INFANTIL ESCOLA CLEITON COSTA									179.825,89	
1.			CONSTRUÇÃO DA COBERTURA PARA ESPAÇO INFANTIL					-	179.825,89	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	4.894,61	
1.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	64,30	48,69	BDI 1	58,78	3.779,55	RA
1.1.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,83	84,26	BDI 1	101,73	491,36	RA
1.1.0.3.	Composição	001	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO	M2	162,00	3,19	BDI 1	3,85	623,70	RA
1.2.			SAPATAS E PILARETES					-	10.062,59	
1.2.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	10,00	95,70	BDI 1	115,54	1.155,40	RA
1.2.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	8,43	51,09	BDI 1	61,68	519,96	RA
1.2.0.3.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,00	181,32	BDI 1	218,91	2.626,92	RA
1.2.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,70	18,07	BDI 1	21,82	211,65	RA
1.2.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	95,60	15,62	BDI 1	18,86	1.803,02	RA
1.2.0.6.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	65,50	11,73	BDI 1	14,16	927,48	RA
1.2.0.7.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,50	618,58	BDI 1	746,81	373,41	RA
1.2.0.8.	Composição	005	CONCRETAGEM DE SAPATAS	M3	3,42	592,10	BDI 1	714,84	2.444,75	RA
1.3.			SUPRAESTRUTURA					-	17.773,19	
1.3.1.			PILARES					-	17.773,19	
1.3.1.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	30,00	144,80	BDI 1	174,82	5.244,60	RA
1.3.1.2.	SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	30,00	237,65	BDI 1	286,91	8.607,30	RA
1.3.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,10	14,75	BDI 1	17,81	518,27	RA
1.3.1.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,60	10,27	BDI 1	12,40	1.433,44	RA
1.3.1.5.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,80	906,33	BDI 1	1.094,21	1.969,58	RA
1.4.			COBERTURA					-	67.416,55	
1.4.0.1.	Composição	014	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA METÁLICA - INCLUSO IÇAMENTO	UNIDADE	5,00	2.336,78	BDI 1	2.821,19	14.105,95	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO INFANTIL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO INFANTIL ESCOLA CLEITON	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 20,73%	BDI 2 11,82%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO INFANTIL ESCOLA CLEITON COSTA									179.825,89	
1.4.0.2.	Composição	009	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS METÁLICAS PARA COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL DE PLATIBANDA	M2	178,28	49,60	BDI 1	59,88	10.675,41	RA
1.4.0.3.	SINAPI-I	40425	FERRO REDONDO PARA CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO DE COBERTURA METÁLICA	KG	22,96	10,98	BDI 1	13,26	304,45	RA
1.4.0.4.	Composição	010	TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA	M2	178,28	162,49	BDI 1	196,17	34.973,19	RA
1.4.0.5.	SINAPI	94227	CÁLHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,00	75,86	BDI 1	91,59	3.297,24	RA
1.4.0.6.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	12,00	31,43	BDI 1	37,95	455,40	RA
1.4.0.7.	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	26,00	44,01	BDI 1	53,13	1.381,38	RA
1.4.0.8.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	154,95	11,89	BDI 1	14,35	2.223,53	RA
1.5.			PLATIBANDA LATERAL					-	18.390,88	
1.5.0.1.	Composição	009	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS METÁLICAS PARA COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL DE PLATIBANDA	M2	94,70	49,60	BDI 1	59,88	5.670,64	RA
1.5.0.2.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	143,94	11,89	BDI 1	14,35	2.065,54	RA
1.5.0.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	94,70	68,83	BDI 1	83,10	7.869,57	RA
1.5.0.4.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	94,70	24,36	BDI 1	29,41	2.785,13	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO					-	9.531,14	
1.6.0.1.	Composição	007	CONCRETAGEM DE RADIER, PISOS DE CONCRETO FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	13,98	564,71	BDI 1	681,77	9.531,14	RA
1.7.			MURO LATERAL					-	7.359,01	
1.7.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,76	84,26	BDI 1	101,73	280,77	RA
1.7.0.2.	SICRO	2306090	ESTACA BROCA MANUAL D=25CM	M	8,40	35,84	BDI 1	43,27	363,47	RA
1.7.0.3.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,10	139,28	BDI 1	168,15	2.707,22	RA
1.7.0.4.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	32,20	4,32	BDI 1	5,22	168,08	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO INFANTIL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO INFANTIL ESCOLA CLEITON	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 20,73%	BDI 2 11,82%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO INFANTIL ESCOLA CLEITON COSTA									179.825,89	
1.7.0.5.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	32,20	25,16	BDI 1	30,38	978,24	RA
1.7.0.6.	SINAPI-I	36797	MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M	UN	12,00	67,77	BDI 1	81,82	981,84	RA
1.7.0.7.	SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	46,00	18,37	BDI 1	22,18	1.020,28	RA
1.7.0.8.	SINAPI-I	346	ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	3,15	28,37	BDI 1	34,25	107,89	RA
1.7.0.9.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	32,20	2,67	BDI 1	3,22	103,68	RA
1.7.0.10.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	32,20	16,66	BDI 1	20,11	647,54	RA
1.8.			RAMPA DE ACESSO					-	10.332,82	
1.8.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,06	84,26	BDI 1	101,73	921,67	RA
1.8.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,68	51,09	BDI 1	61,68	288,66	RA
1.8.0.3.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,30	104,00	BDI 1	125,56	37,67	RA
1.8.0.4.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,61	139,28	BDI 1	168,15	2.624,82	RA
1.8.0.5.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	7,80	4,32	BDI 1	5,22	40,72	RA
1.8.0.6.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7,80	25,16	BDI 1	30,38	236,96	RA
1.8.0.7.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,80	2,67	BDI 1	3,22	25,12	RA
1.8.0.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,80	16,66	BDI 1	20,11	156,86	RA
1.8.0.9.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,85	457,62	BDI 1	552,48	1.022,09	RA
1.8.0.10.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,85	285,16	BDI 1	344,27	636,90	RA
1.8.0.11.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	26,45	20,11	BDI 1	24,28	642,21	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO INFANTIL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO INFANTIL ESCOLA CLEITON	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 20,73%	BDI 2 11,82%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO INFANTIL ESCOLA CLEITON COSTA										179.825,89
1.8.0.12.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	32,56	94,10	BDI 1	113,61	3.699,14	RA
1.9.			ESCADA DE ACESSO A QUADRA ESPORTIVA					-	3.141,61	
1.9.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,00	84,26	BDI 1	101,73	406,92	RA
1.9.0.2.	Composição	012	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO	M3	1,53	1.017,58	BDI 1	1.228,52	1.879,64	RA
1.9.0.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1,20	4,32	BDI 1	5,22	6,26	RA
1.9.0.4.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,20	25,16	BDI 1	30,38	36,46	RA
1.9.0.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,20	2,67	BDI 1	3,22	3,86	RA
1.9.0.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,20	16,66	BDI 1	20,11	24,13	RA
1.9.0.7.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,32	457,62	BDI 1	552,48	176,79	RA
1.9.0.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,32	285,16	BDI 1	344,27	110,17	RA
1.9.0.9.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	3,64	20,11	BDI 1	24,28	88,38	RA
1.9.0.10.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	3,60	94,10	BDI 1	113,61	409,00	RA
1.10.			DIVERSOS					-	30.923,49	
1.10.0.1.	Composição	008	CANALETA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG. 20 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,10	275,29	BDI 1	332,36	6.015,72	RA
1.10.0.2.	Cotação	001	GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA 20 mm	M2	185,00	103,34	BDI 1	124,76	23.080,60	RA
1.10.0.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	62,66	24,15	BDI 1	29,16	1.827,17	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO INFANTIL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO INFANTIL ESCOLA CLEITON	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 20,73%	BDI 2 11,82%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO INFANTIL ESCOLA CLEITON COSTA									179.825,89
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

ENGENHO VELHO/RS
Local

segunda-feira, 26 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCIO ROBERTO LORINI
CREA/CAU: RS209657
ART/RRT: 12514797

RECURSO
↓