



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS INDÍGENA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE INDIGENA	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 20,35%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE INDIGENA									245.904,89	
1.			REFORMA UBS INDÍGENA					-	245.904,89	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.981,17	
1.1.0.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,4X1,2 M	M2	2,88	354,49	BDI 1	426,63	1.228,69	RA
1.1.0.2.	Composição	012	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM MADEIRA SERRADA EM CANTEIRO DE OBRAS PARA MATERIAIS	M2	12,00	329,07	BDI 1	396,04	4.752,48	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	21.456,32	
1.2.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	125,64	BDI 1	151,21	4.838,72	RA
1.2.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	57,53	BDI 1	69,24	16.617,60	RA
1.3.			PAREDES E PAINÉIS					-	13.818,41	
1.3.1.			PAREDES EXTERNAS					-	13.818,41	
1.3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	235,97	1,95	BDI 1	2,35	554,53	RA
1.3.1.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	235,97	17,76	BDI 1	21,37	5.042,68	RA
1.3.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	235,97	3,64	BDI 1	4,38	1.033,55	RA
1.3.1.4.	SINAPI	95625	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	235,97	25,31	BDI 1	30,46	7.187,65	RA
1.4.			PAREDES INTERNAS					-	37.584,95	
1.4.0.1.	Composição	003	LIMPEZA DE PAREDE COM PANO ÚMIDO	M2	600,47	1,53	BDI 1	1,84	1.104,86	RA
1.4.0.2.	Composição	014	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA	M2	31,91	7,11	BDI 1	8,56	273,15	RA
1.4.0.3.	Composição	013	PAREDE DE MADEIRA EM TÁBUAS MACHO/FÊMEA DE PINUS	M2	31,91	63,91	BDI 1	76,92	2.454,52	RA
1.4.0.4.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	600,47	17,76	BDI 1	21,37	12.832,04	RA
1.4.0.5.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	600,47	3,64	BDI 1	4,38	2.630,06	RA
1.4.0.6.	SINAPI	95625	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	600,47	25,31	BDI 1	30,46	18.290,32	RA
1.5.			ABRIGO PARA COMPRESSOR					-	4.433,05	
1.5.0.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	6,25	87,07	BDI 1	104,79	654,94	RA
1.5.0.2.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	12,50	7,03	BDI 1	8,46	105,75	RA
1.5.0.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	12,50	50,91	BDI 1	61,27	765,88	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS INDÍGENA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE INDIGENA	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 20,35%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE INDIGENA									245.904,89	
1.5.0.4.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	12,50	17,76	BDI 1	21,37	267,13	RA
1.5.0.5.	SINAPI	95625	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	12,50	25,31	BDI 1	30,46	380,75	RA
1.5.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,13	490,31	BDI 1	590,09	76,71	RA
1.5.0.7.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,13	40,29	BDI 1	48,49	6,30	RA
1.5.0.8.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	2,56	171,31	BDI 1	206,17	527,80	RA
1.5.0.9.	Composição	004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO CHAPA LISA	M2	1,68	702,39	BDI 1	845,33	1.420,15	RA
1.5.0.10.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	3,90	48,50	BDI 1	58,37	227,64	RA
1.6.			TETO					-	25.917,73	
1.6.0.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	251,36	1,73	BDI 1	2,08	522,83	RA
1.6.0.2.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	251,36	83,95	BDI 1	101,03	25.394,90	RA
1.7.			ESQUADRIAS					-	2.999,02	
1.7.1.			PORTAS EXTERNAS					-	787,80	
1.7.1.1.	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	13,86	47,23	BDI 1	56,84	787,80	RA
1.7.2.			PORTAS INTERNAS					-	1.134,31	
1.7.2.1.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	58,11	16,22	BDI 1	19,52	1.134,31	RA
1.7.3.			JANELAS					-	1.076,91	
1.7.3.1.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	8,09	47,42	BDI 1	57,07	461,70	RA
1.7.3.2.	SINAPI	100758	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA GRADES	M2	10,78	47,42	BDI 1	57,07	615,21	RA
1.8.			PISO EXTERNO					-	-	
1.9.			CALÇADA					-	4.230,62	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS INDÍGENA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE INDÍGENA	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 20,35%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE INDÍGENA										245.904,89
1.9.0.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,56	104,00	BDI 1	125,16	70,09	RA
1.9.0.2.	Composição	005	RECUPERAÇÃO E REPARO DE PISO CIMENTADO	M2	71,45	48,38	BDI 1	58,23	4.160,53	RA
1.10.			PISO INTERNO					-	13.509,34	
1.10.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	102,15	21,87	BDI 1	26,32	2.688,59	RA
1.10.0.2.	SINAPI	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	102,15	42,53	BDI 1	51,18	5.228,04	RA
1.10.0.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	102,15	45,49	BDI 1	54,75	5.592,71	RA
1.11.			INSTALAÇÕES					-	39.378,47	
1.11.1.			ELÉTRICA					-	36.454,47	
1.11.1.1.	SINAPI	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.013,89	BDI 1	2.423,72	2.423,72	RA
1.11.1.2.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	23,11	BDI 1	27,81	1.668,60	RA
1.11.1.3.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	94,00	4,49	BDI 1	5,40	507,60	RA
1.11.1.4.	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	185,90	6,75	BDI 1	8,12	1.509,51	RA
1.11.1.5.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	185,90	14,01	BDI 1	16,86	3.134,27	RA
1.11.1.6.	Composição	010	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA	UNIDADE	90,00	135,80	BDI 1	163,44	14.709,60	RA
1.11.1.7.	Composição	011	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO	UNIDADE	24,00	136,92	BDI 1	164,78	3.954,72	RA
1.11.1.8.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	195,00	2,76	BDI 1	3,32	647,40	RA
1.11.1.9.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,00	3,98	BDI 1	4,79	158,07	RA
1.11.1.10.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	632,00	8,58	BDI 1	10,33	6.528,56	RA
1.11.1.11.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66,00	15,26	BDI 1	18,37	1.212,42	RA
1.11.2.			INCÊNDIO					-	2.924,00	

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS INDÍGENA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE INDÍGENA	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 20,35%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE INDÍGENA									245.904,89	
1.11.2.1.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4,00	288,08	BDI 1	346,70	1.386,80	RA
1.11.2.2.	Composição	006	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20x20 CM, EM PVC, 2*MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNIDADE	4,00	28,55	BDI 1	34,36	137,44	RA
1.11.2.3.	Composição	007	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20x40 CM, EM PVC, 2*MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	0	17,00	43,41	BDI 1	52,24	888,08	RA
1.11.2.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00	26,57	BDI 1	31,98	511,68	RA
1.12.			COBERTURA					-	57.649,91	
1.12.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	348,84	3,30	BDI 1	3,97	1.384,89	RA
1.12.0.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	348,84	7,11	BDI 1	8,56	2.986,07	RA
1.12.0.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	348,84	48,50	BDI 1	58,37	20.361,79	RA
1.12.0.4.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	348,84	15,90	BDI 1	19,14	6.676,80	RA
1.12.0.5.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	19,60	83,23	BDI 1	100,17	1.963,33	RA
1.12.0.6.	SINAPI-I	39696	MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM	M2	348,84	7,40	BDI 1	8,91	3.108,16	RA
1.12.0.7.	SINAPI	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÊRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	348,84	19,53	BDI 1	23,50	8.197,74	RA
1.12.0.8.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	47,04	72,09	BDI 1	86,76	4.081,19	RA
1.12.0.9.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	73,66	83,95	BDI 1	101,03	7.441,87	RA
1.12.0.10.	Composição	016	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA BEIRAL	M2	61,62	19,53	BDI 1	23,50	1.448,07	RA
1.13.			SERVIÇOS					-	17.316,82	
1.13.1.			URBANIZAÇÃO					-	17.316,82	
1.13.1.1.	Composição	008	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO ALTURA 2M	M	85,07	115,51	BDI 1	139,02	11.826,43	RA
1.13.1.2.	Composição	009	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	7,60	600,27	BDI 1	722,42	5.490,39	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS INDIGENA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE INDIGENA	MUNICÍPIO / UF ENGENHO VELHO/RS	BDI 1 20,35%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE INDIGENA									245.904,89
1.14.			LIMPEZA					-	1.629,08
1.14.0.1.	Composição	015	LIMPEZA FINAL PÓS-OBRA	M2	348,84	3,88	BDI 1	4,67	1.629,08

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ENGENHO VELHO/RS
Local

quarta-feira, 14 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCIO ROBERTO LORINI
CREA/CAU: RS 209657
ART/RRT: 0